

Przedmiar robót

Nazwy i kody CPV: **45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe**
45410000-4 Tynkowanie
Adres obiektu budowlanego: **Szczucin ul. Spokojna 13 B**
Nazwa i adres zamawiającego: **Spółdzielnia Mieszkaniowa Szczucin ul. Spokojna 13, 33-230 Szczucin**
Data opracowania przedmiaru robót: **2019-03-23**
Nazwa obiektu lub robót: **Roboty budowlane**

Przedmiar robót

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Szczucinie ul. Spokojna 13 B		
1	Element	Docieplenie ścian budynku		
1.1	KNR 202/1610/2 (1)	Rusztowania ramowe RR-1/30 przyścienne, wysokość do 16`m, nakłady podstawowe		
	Wyliczenie ilości robót:			
		14*30	420,000000	
		RAZEM:	420,000000	m2 420,000
1.2	KNR 202/1613/2 (1)	Instalacje odgromowe, rusztowania zewnętrzne przyścienne, wysokość do 15`m, bednarka (nakłady podstawowe)	m2	420
1.3	KNR 202/1614/2 (1)	Daszki ochronne ciągłe, wzdłuż rusztowania wysokości do 20`m, konstrukcja rurowa, nakłady podstawowe	m2	
1.4	NNRNKB 202/1625/1	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2	420
1.5	KNR 401/535/7	Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku	m2	227,80
1.6	KNR 1323/1001/11	Zabezpieczenie okien folią	m2	82
1.7	KNR 23/2614/11	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, zamocowanie listwy cokołowej	mb	27,60
1.8	KNR 23/2611/1	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie mechaniczne i zmycie		
	Wyliczenie ilości robót:			
		27,6*13,48-81+20,40	311,448000	
		RAZEM:	311,448000	m2 311,448
1.9	KNR 23/2614/2 (1)	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi lamda 0,040 grubości 15 cm., wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, silikatowej	m2	78,00
1.10	KNR 23/2614/2 (1)	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi grafitowymi EPS 031, fasada, lamda 0,031 W/mK grubości 10 cm., wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, silikatowej		
	Wyliczenie ilości robót:			
		27,60*13,48-(81+78)	213,048000	
		RAZEM:	213,048000	m2 213,048
1.11	KNR 23/2614/2 (1)	Ocieplenie ścian fundamentu płytami styropianowymi grafitowy mi EPS 031, fasada, lamda 0,031 W/mK grubości 5 cm., wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, silikatowej		
	Wyliczenie ilości robót:			
		11*1,20+6*1,20	20,400000	
		RAZEM:	20,400000	m2 20,400
1.12	KNR 23/2612/6	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przyklejenie dodatkowej warstwy siatki, ściany wysokość 2 m		
	Wyliczenie ilości robót:			
		27,60*2+11*1,20+6*1,20	75,600000	
		RAZEM:	75,600000	m2 75,600
1.13	KNR 23/2614/10	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	mb	226
1.14	KNR 23/2614/11	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, zamocowanie listwy cokołowej		
	Wyliczenie ilości robót:			
		27,60+11+6	44,600000	
		RAZEM:	44,600000	mb 44,60
1.15	KNR 202/410/1	Analogia - Obróbka gzymsu z płyty OSB gr. 20 mm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		27,6*0,4	11,040000	
		RAZEM:	11,040000	m2 11,040
1.16	NNRNKB 202/541/2	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25`cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		27,60*0,8	22,080000	
		RAZEM:	22,080000	m2 22,080

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
1.17	NNRNKB 202/541/2	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25' cm, parapety		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(1,2*4*4+1,5*4*4+1,6*4)*0,28		13,888000
		RAZEM:		13,888000
			m2	13,888
2	Element	Instalacja odgromowa		
2.1	KNR 508/619/6	Montaż w instalacji uziemiającej lub odgromowej, złącze kontrolne, połączenie drut-płaskownik	szt	4
2.2	KNR 403/404/1 (1)	Montaż skzynek kontrolnych złączy instalacji odgromowej na ścianie budynku	szt	2
2.3	KNR 403/1205/3	Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar pierwszy	pomiar	2
2.4	KNR 508/107/2	Rury winidurkowe układane p/t w podłożu różnym od betonu w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd, rura Fi 20' mm	m	28
2.5	KNRW 403/708/3	Wymiana przewodów instalacji odgromowej na naprężanej poziomej i pionowej z pręta o średnicy do 10' mm w rurach winidurkowych, zwód pionowy, ściana	m	28
3	Element	Elewacja ściana zachodnia		
3.1	KNR 23/2614/2 (1)	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi lamda 0,040 grubości 10 cm., wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, silikatowej	m2	35
3.2	KNR 23/2614/8 (1)	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi lamda 0,040 grubości 4 cm., wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, silikatowej ościeża szer. do 30 cm	m2	2,4
3.3	KNR 23/2614/10	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, wraz z przygotowaniem podłoża, ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	mb	12
3.4	KNR 23/2614/11	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - zamocowanie listwy cokołowej	mb	21
3.5	NNRNKB 202/541/2	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25' cm	m2	1,2
3.6	KNR 231/815/2	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych, płyty betonowe 50x50x7' cm na podsypce piaskowej	m2	20
3.7	KNR 231/502/6	Chodniki z płyt betonowych, 50x50x7' cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	20