

## Przedmiar robót

| Nr   | Podstawa ceny jednostkowej | Opis robót, wyliczenie ilości robót                                                                                         | Jm         | Ilość      |
|------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|      | Kosztorys                  | Malowanie klatek schodowych blok przy ul. Spokojnej 13                                                                      |            |            |
| 1    | Element                    | Malowanie i przygotowanie do malowania                                                                                      |            |            |
| 1.1  | KNRW<br>401/1216/1         | Zabezpieczenie podłóg folią                                                                                                 |            |            |
|      |                            | Wyliczenie ilości robót:                                                                                                    |            |            |
|      |                            | 4,8*2,60*3*4                                                                                                                | 149,760000 |            |
|      |                            | RAZEM:                                                                                                                      | 149,760000 | m2 149,76  |
| 1.2  | KNRW<br>202/830/4          | Gładzie gipsowe, na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa                                 | m2         | 869,16     |
| 1.3  | KNRW<br>202/1510/3         | Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi, podłoża gipsowe z gruntowaniem, 2-krotne                                          | m2         | 869,16     |
| 1.4  | KNR 17/2608/3              | Przygotowanie podłoża, gruntowanie preparatem wzmacniającym 1-krotnie                                                       | m2         | 869,16     |
| 1.5  | KNR 202/1506/1             | Malowanie lamperii klatki schodowej farbami lamperiovymi dwukrotnie, wysokość lamperi 1,5 m                                 |            |            |
|      |                            | Wyliczenie ilości robót:                                                                                                    |            |            |
|      |                            | 12,4*3*4*1,5                                                                                                                | 223,200000 |            |
|      |                            | RAZEM:                                                                                                                      | 223,200000 | m2 223,200 |
| 1.6  | KNRW<br>712/102/2          | Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystości stan wyjściowy powierzchni B konstrukcje kratowe |            |            |
|      |                            | Wyliczenie ilości robót:                                                                                                    |            |            |
|      |                            | 19*1,5*4                                                                                                                    | 114,000000 |            |
|      |                            | RAZEM:                                                                                                                      | 114,000000 | m2 114,00  |
| 1.7  | KNRW<br>712/210/2 (1)      | Malowanie pędzlem farby nawierzchniowe i emalie ftalowe konstrukcje kratowe                                                 |            |            |
|      |                            | Wyliczenie ilości robót:                                                                                                    |            |            |
|      |                            | 28,50*4                                                                                                                     | 114,000000 |            |
|      |                            | RAZEM:                                                                                                                      | 114,000000 | m2 114,00  |
| 1.8  | KNR 401/1215/9             | Mycie po robotach malarskich, stopnie wraz z podestami, lastrykowe i betonowe                                               |            |            |
|      |                            | Wyliczenie ilości robót:                                                                                                    |            |            |
|      |                            | 50*4                                                                                                                        | 200,000000 |            |
|      |                            | RAZEM:                                                                                                                      | 200,000000 | szt 200    |
| 1.9  | KNR 202/1019/1             | Wymiana skrzydeł drzwiowych, drzwi płytowe wewnętrzne, wejściowe, fabrycznie wykończone, pełne 1-dzielne, do 2.0 m2         |            |            |
|      |                            | Wyliczenie ilości robót:                                                                                                    |            |            |
|      |                            | 0,9*2*4                                                                                                                     | 7,200000   |            |
|      |                            | RAZEM:                                                                                                                      | 7,200000   | m2 7,20    |
| 1.10 | KNR<br>202/1505/10         | Malowanie 2-krotne zewnętrznych tynków gładkich farbami silikonowymi.                                                       |            |            |
|      |                            | Wyliczenie ilości robót:                                                                                                    |            |            |
|      |                            | 2,9*2,9+2,9*1,55-1,3*2,10                                                                                                   | 10,175000  |            |
|      |                            | RAZEM:                                                                                                                      | 10,175000  | m2 10,175  |