

Przedmiar robót

Nazwa kosztorysu: **Malowanie klatek schodowych blok przy ul. Piłsudskiego 44**
Nazwa obiektu lub robót: **Roboty malarskie**
Lokalizacja: **Blok mieszkalny ul. Piłsudskiego 44**
Zamawiający: **Spółdzielnia Mieszkaniowa Szczucin ul. Spokojna 13**

Przedmiar robót

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Malowanie klatek schodowych blok przy ul. Piłsudskiego 44		
1	Element	Malowanie i przygotowanie do malowania		
1.1	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie podłóg folią		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2,10*5,60*3*3	105,840000	
		RAZEM:	105,840000	m2 105,84
1.2	KNRW 202/830/6	Gładzie gipsowe, na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2,10*5,60*4*3	141,120000	
		RAZEM:	141,120000	m2 141,12
1.3	KNRW 202/830/4	Gładzie gipsowe, na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa		
	Wyliczenie ilości robót:			
		5,60*8*2*3+2,10*8*3*2-(2*0,8*3*3)	355,200000	
		RAZEM:	355,200000	m2 355,20
1.4	KNRW 202/1510/3	Malowanie farbami emulsyjnymi, akrylowymi sufitów, podłoża gipsowe z gruntowaniem, 2-krotne	m2	141,12
1.5	KNRW 202/1510/3	Malowanie farbami emulsyjnymi, akrylowymi ścian, podłoża gipsowe z gruntowaniem, 2-krotne	m2	355,20
1.6	KNR 17/2608/3	Przygotowanie podłoża, gruntowanie preparatem wzmacniającym 1-krotnie		
	Wyliczenie ilości robót:			
		141,12+355,20	496,320000	
		RAZEM:	496,320000	m2 496,32
1.7	KNR 202/1506/1	Malowanie lamperii klatki schodowej farbami lamperiovymi dwukrotnie, wysokość lamperi 1,5 m		
	Wyliczenie ilości robót:			
		(5,60+2,10*2)*1,5*3*3	132,300000	
		RAZEM:	132,300000	m2 132,30
1.8	KNRW 712/102/2	Czyszczenie balustrad przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystości stan wyjściowy powierzchni B konstrukcje kratowe		
	Wyliczenie ilości robót:			
		13,5*0,9*3	36,450000	
		RAZEM:	36,450000	m2 36,45
1.9	KNRW 712/210/2 (1)	Malowanie pędzlem farby nawierzchniowe i emalie ftalowe konstrukcje kratowe - balustrady	m2	36,45
1.10	KNR 401/1215/9	Mycie po robotach malarskich, stopnie wraz z podestami, lastrykowe i betonowe		
	Wyliczenie ilości robót:			
		40*3	120,000000	
		RAZEM:	120,000000	szt 120
1.11	KNR 202/1019/1	Wymiana skrzydeł drzwiowych, drzwi płytowe wewnętrzne, wejściowe, fabrycznie wykończone, pełne 1-dzielne, do 2.0 m2		
	Wyliczenie ilości robót:			
		0,7*2*3	4,200000	
		RAZEM:	4,200000	m2 4,20
1.12	KNRW 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufitów, piwnica		
	Wyliczenie ilości robót:			
		3,40*0,8*3	8,160000	
		RAZEM:	8,160000	m2 8,16
1.13	KNRW 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ścian, piwnica		
	Wyliczenie ilości robót:			
		3,40*2,5*2*3	51,000000	
		RAZEM:	51,000000	m2 51,00
1.14	KNRW 401/1212/2 (1)	Malowanie skrzynek licznikowych i wężu na dach szt 1, farbą olejną elementów metalowych, pełnych szpachlowanych 1-krotnie, 2-krotnie -		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,5*0,5*3*3+0,8*0,8	7,390000	
		RAZEM:	7,390000	m2 7,390
1.15		Kalkulacja własna- Demontaż skrzynki rozdzielczej i obcięcie rur stalowych fi 32-50 szt. 4	kpl	1